

Bieżąca konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń do rekreacji oraz terenu siłowni plenerowej:

- a) codzienny monitoring siłowni plenerowej,
- b) prowadzenie Dziennika Siłowni Plenerowej w celu zapisywania w nim wykonanych przeglądów, kontroli oraz wszelkich prac. Dziennik przechowywany będzie u Wykonawcy i okazywany do kontroli przedstawicielowi Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu przed spisaniem ostatniego protokołu odbioru za miesiąc grudzień 2018 r.;
- c) wykonywanie systematycznych kontroli wszystkich elementów wyposażenia siłowni plenerowej, w tym:
 - dokonywanie raz na tydzień kontroli poprzez oględziny, polegające na sprawdzeniu ogólnego stanu urządzeń, a w szczególności wynikającego z aktów wandalizmu. Czynnościom kontrolnym będą podlegały w szczególności: kompletność urządzeń, zużycie urządzeń w tym stan połączeń, mocowanie siedzisk, stan wykończeń elementów wygładzonych, ewentualnych pęknięć, ogólny stan bezpieczeństwa. Przedmiotowa kontrola zostanie udokumentowana poprzez dokonanie wpisu w dzienniku siłowni plenerowej przez właściciela Firmy (Zakładu) bądź upoważnionego przez właściciela Firmy (Zakładu) pracownika wraz z podpisem i pieczęcią Wykonawcy usługi;
 - dokonywanie raz w miesiącu kontroli funkcjonalnej, polegającej na sprawdzeniu funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia. Kontrola funkcjonalna powinna być przeglądem bardziej szczegółowym, niż kontrola regularna i powinna obejmować sprawdzenie: stanu elementów metalowych pod kątem pęknięć oraz ubytków, śladów rozkładu i korozji, stanu połączeń spawanych i skręcanych, zużycia części ruchomych (tarcie, skrzypienie itp.), występowanie ostrych krawędzi, poziomu zużycia i stabilności urządzeń, kompletności i bezpieczeństwa, czytelności regulaminu. Przedmiotowa kontrola zostanie udokumentowana poprzez dokonanie wpisu w dzienniku siłowni plenerowej przez właściciela Firmy (Zakładu) bądź upoważnionego przez właściciela Firmy (Zakładu) pracownika wraz z podpisem i pieczęcią Wykonawcy usługi;
- d) zmywanie graffiti z urządzeń siłowni;
- e) niwelacja podłoża terenu siłowni, naprawa ewentualnych ubytków w podłożu z kostki Libet zwłaszcza pod urządzeniami siłowni, ewentualne posianie trawy;
- f) 5 – krotne koszenie traw na terenie siłowni;
- g) usuwania nadmiernej wody z terenu, na którym znajduje się siłownia;
- h) dwukrotne w 2017 r. mycie wodą z detergentem urządzeń siłowni plenerowej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym;
- i) wykonywanie drobnych napraw nie wymagających zakupu materiałów (*za wyjątkiem śrub, podkładek, nakrętek, zaślepek*) poprzez mocowanie poluzowanych lub zdemontowanych elementów, śrub, nakrętek, usuwanie luzów w połączeniach śrubowych, smarowanie urządzeń w celu eliminacji odgłosów tarcia lub skrzypienia (należy wkropić niewielką ilość smaru w miejscach ruchomych np. smaru do łańcuchów motocyklowych w sprayu, zapewniającego głęboką penetrację trudno dostępnych miejsc), uzupełnianie brakujących śrub, podkładek, nakrętek i zaślepek, oraz inne naprawy nie wymagające zakupu części zamiennych;
- j) skuteczne zabezpieczanie przed dalszym użytkowaniem urządzeń uszkodzonych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia użytkowników poprzez założenie taśmy ostrzegawczej wraz z informacją o uszkodzeniu urządzenia (np.:

- „Zakaz korzystania z urządzenia”), wykonaniu dokumentacji fotograficznej uszkodzonego urządzenia;
- k) informowania Zamawiającego oraz producenta urządzeń firmę Herkules, ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów (tel. 32 6234528, e-mail: herkules.chrzanow@poczta.onet.pl) o wyrządzonych szkodach/dewastacjach/usterkach urządzeń znajdujących się na terenie siłowni plenerowej
- l) demontaż i usuwanie urządzeń lub elementów stwarzających zagrożenie, zniszczonych z powodu dewastacji, kradzieży, wandalizmu bądź nieprawidłowego użytkowania jednakże niepóźniej niż w ciągu 36 godzin od momentu zaistnienia uszkodzenia. Powyższe fakty Wykonawca zgłosi Zamawiającemu każdorazowo w celu sporządzenia protokołu;
- m) sposób demontażu urządzeń:
- odkręcić kotwy mocujące elementy urządzenia do podłoża, o ile w danym urządzeniu występują,
 - zdjąć kapturki zabezpieczające śruby w celu rozkręcenia urządzenia w miejscu zamocowania do tablicy informacyjnej i zdjąć urządzenia z obu stron tablicy,
 - odkręcić kluczem imbusowym śruby mocujące żółtą pokrywę zabezpieczającą kotwy montażowe tablicy, odkręcić nakrętki z kotew i zdjąć całą tablicę,
 - wszystkie zdemontowane elementy zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłok lakierniczych i zdeponować w miejscu zadaszonym;
- n) montaż urządzeń w kolejności odwrotnej do czynności zastosowanych przy demontażu.